

ใบประมาณราคา งานก่อสร้างเชื่อมกันดิน พร้อมปูแผ่นพื้นทางเท้ารูปคดกรีซ (ช่วงที่ 1)

แบบ ปจ. 4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ จากคลองตาอั้ง - คลองตาแถม หมู่ที่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ปริมาณงาน เชื่อมกันดินริมคลองยาว 196.00 .00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมปูแผ่นพื้นทางเท้าพื้นที่ 666.00 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานเชื่อมกันดินริมคลองพร้อมปูแผ่นพื้นทางเท้ารูปคดกรีซ (ช่วงที่ 1)							
1.1	งานเชื่อมกันดินริมคลอง ยาว 196.00 เมตร สูง 2.00 เมตร							
	1.1.1 เสาค้ำ I-0.22x0.22x8.00 .	197.00	คัน	1,406.40	-	1,406.40	277,060.80	
	1.1.2.งานแผ่นกันดินขนาด 1.00x1.50x0.10 m.	262.00	แผ่น	654.09	-	654.09	171,371.58	
	1.1.3 งานสกัดหัวเสาค้ำ	197.00	คัน	-	120.00	120.00	23,640.00	
	1.1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	28.00	ลบ.ม.	2,383.18	306.00	2,689.18	75,297.04	
	1.1.5 งานไม้แบบ+ค้ำยัน	150.00	ตร.ม.	617.56	-	617.56	92,634.00	
	1.1.6 เหล็ก RB 6mm	0.80	คัน	21,191.59	4,100.00	25,291.59	20,233.27	
	1.1.7 เหล็ก DB 12 mm.	1.73	คัน	17,757.01	3,300.00	21,057.01	36,428.63	
	1.1.8 ลวดผูกเหล็ก	66.00	กก.	58.41	-	58.41	3,855.06	
	1.1.9 ดินถมหลังเชื่อมบดอัดแน่น	980.00	ลบ.ม.	325.10	-	325.10	318,598.00	
	1.1.10 ท่อระบายน้ำขนาด dia. 1.00 m.	8.00	ท่อน	1,887.39	566.22	2,453.61	19,628.86	
1.2	งานทางเท้า							
	1.2.1 งานคอนกรีตคันหินหล่อในที่	26.00	ลบ.ม.	2,383.18	306.00	2,689.18	69,918.68	
	1.2.2.เหล็ก RB 9 mm.	2.50	คัน	20,990.65	4,100.00	25,090.65	62,726.63	
	1.2.3 งานไม้แบบ+ค้ำยัน	80.00	ตร.ม.	617.56	-	617.56	49,404.80	
	1.2.4 งานทรายหยาบปรับระดับ	12.00	ลบ.ม.	420.56	99.00	519.56	6,234.72	
	1.2.5 ท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 3" ชั้น 13.5	23.00	ท่อน	339.00	20.00	359.00	8,257.00	
	1.2.6 งานนั่งร้านดอกเสาค้ำ	352.00	ตร.ม.	100.00	40.00	140.00	49,280.00	
1.3	งานปูแผ่นทางเท้า							
	1.3.1 ทรายหยาบปรับระดับ	80.00	ลบ.ม.	420.56	99.00	519.56	41,564.80	
	1.3.2 คอนกรีตหยาบ	33.00	ลบ.ม.	1,633.00	306.00	1,939.00	63,987.00	
	1.3.3 แผ่นทางเท้ารูปคดกรีซสีแดง	666.00	ตร.ม.	440.00	40.00	480.00	319,680.00	
1.4	งานราวกันตก							
	1.4.1 เหล็กกล่อง 3"x3"x0.90x2.3mm.@2.00 m.	15.00	ท่อน	580.00	308.40	888.40	13,326.00	
	1.4.2 เหล็กกล่อง 1-1/2"x3"x2.3 mm.	98.00	ท่อน	432.00	228.60	660.60	64,738.80	
	1.4.3 แผ่น Plateขนาด 150x150x6 mm.	99.00	แผ่น	50.00	-	50.00	4,950.00	
	3.4 พลุเหล็ก 3"	396.00	ตัว	10.00	-	10.00	3,960.00	
	3.5 สีสันนิม	159.30	ตร.ม.	58.52	-	58.52	9,322.24	
	3.6 สีนํ้ามัน	159.30	ตร.ม.	80.90	-	80.90	12,887.37	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน (ช่วงที่ 1)						1,818,985.27	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง)

ผ.อ.กองช่าง อบต.มหาสวัสดิ์

ลงชื่อ กรรมการ

(นายกฤต โภกแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.ศาลายา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวัลลภ ภูนาสอน)

นายช่างโยธาอาวุโส อบต.มหาสวัสดิ์


ใบประมาณราคา งานก่อสร้างเชื่อมกันดิน พร้อมปูแผ่นพื้นทางเท้ารูปคดกริช (ช่วงที่ 2)

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ จากคลองตาแถม - คลองหม่อมเจ้า หมู่ที่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม


ปริมาณงาน เชื่อมกันดินริมคลองยาว 516.00 .00 เมตรสูง 2.00 เมตร พร้อมปูแผ่นพื้นทางเท้าพื้นที่ 1,754.00 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
2	งานเชื่อมกันดินริมคลองพร้อมปูแผ่นพื้นทางเท้ารูปคดกริช (ช่วงที่ 2)							
2.1	งานเชื่อมกันดินริมคลอง ยาว 516.00 เมตร สูง 2.00 เมตร							
	2.1.1 เสาค้ำ I-0.22x0.22x8.00 .	518.00	ตัน	1,406.40	-	1,406.40	728,515.20	
	2.1.2.งานแผ่นกันดินขนาด 1.00x1.50x0.10 m.	688.00	แผ่น	654.09	-	654.09	450,013.92	
	2.1.3 งานสกัดหัวเสาค้ำ	518.00	ตัน	-	120.00	120.00	62,160.00	
	2.1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	73.00	ลบ.ม.	2,383.18	306.00	2,689.18	196,310.14	
	2.1.5 งานไม้แบบ+ค้ำยัน	370.00	ตร.ม.	617.56	-	617.56	228,497.20	
	2.1.6 เหล็ก RB 6mm	1.24	ตัน	21,191.59	4,100.00	25,291.59	31,361.57	
	2.1.7 เหล็ก DB 12 mm.	4.56	ตัน	17,757.01	3,300.00	21,057.01	96,019.97	
	2.1.8 ลวดผูกเหล็ก	174.00	กก.	58.41	-	58.41	10,163.34	
	2.1.9 ดินถมหลังเชื่อมบดอัดแน่น	3,200.00	ลบ.ม.	325.10	-	325.10	1,040,320.00	
	2.1.10 งานนั่งร้านตอกเสาเข็ม	928.00	ตร.ม.	100.00	40.00	140.00	129,920.00	
2.2	งานทางเท้า							
	2.2.1 งานคอนกรีตคั่นหินพลูอินที่	67.00	ลบ.ม.	2,383.18	306.00	2,689.18	180,175.06	
	2.2.2.เหล็ก RB 9 mm.	7.74	ตัน	20,990.65	4,100.00	25,090.65	194,201.63	
	2.2.3 งานไม้แบบ+ค้ำยัน	160.00	ตร.ม.	617.56	-	617.56	98,809.60	
	2.2.4 งานทรายหยาบปรับระดับ	23.00	ลบ.ม.	420.56	99.00	519.56	11,949.88	
	2.2.5 ท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 3" ขึ้น 13.5	60.00	ท่อน	339.00	20.00	359.00	21,540.00	
	2.2.6 ท่อระบายน้ำขนาด dia.0.80 m	12.00	ท่อน	1,198.60	359.58	1,558.18	18,698.16	
2.3	งานปูแผ่นทางเท้า							
	2.3.1 ทรายหยาบปรับระดับ	190.00	ลบ.ม.	420.56	99.00	519.56	98,716.40	
	2.3.2 คอนกรีตหยาบ	88.00	ลบ.ม.	1,633.00	306.00	1,939.00	170,632.00	
	2.3.3 แผ่นทางเท้ารูปคดกริชสีแดง	1,754.00	ตร.ม.	440.00	40.00	480.00	841,920.00	
2.4	งานราวกันตก							
	2.4.1 เหล็กกล่อง 3"x3"x0.90x2.3 mm.@2.00 m.	39.00	ท่อน	580.00	308.40	888.40	34,647.60	
	2.4.2 เหล็กกล่อง 1-1/2"x3"x2.3 mm.	258.00	ท่อน	432.00	228.60	660.60	170,434.80	
	2.4.3 แผ่น Plateขนาด 150x150x6 mm.	259.00	แผ่น	50.00	-	50.00	12,950.00	
	2.4.4 พุกเหล็ก 3"	1,036.00	ตัว	10.00	-	10.00	10,360.00	
	2.4.5 สลักสนิม	418.30	ตร.ม.	58.52	-	58.52	24,478.92	
	2.4.6 สลักไม้	418.30	ตร.ม.	80.90	-	80.90	33,840.47	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน (ช่วงที่ 2)						4,896,635.85	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ


(นายชัยวัฒน์ ปิ่นทอง)

ผ.กองช่าง อบต.มหาสวัสดิ์

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายฤกษ์ โกบแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.ศาลายา

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวัลลภ ฐานสอน)

นายช่างโยธาอาวุโส อบต.มหาสวัสดิ์

ใบประมาณราคา งานก่อสร้างเชื่อมกันดิน พร้อมปูแผ่นพื้นทางเท้ารูปคคกริช (ช่วงที่ 3)

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ จากคลองปฎิรูป 2 - คลองก้านขาว หมู่ที่ 2 - 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ปริมาณงาน เชื่อมกันดินริมคลองยาว 958.00 .00 เมตรสูง 2.00 เมตร พร้อมปูแผ่นพื้นทางเท้าพื้นที่ 3,734.00 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
3	งานเชื่อมกันดินริมคลองพร้อมปูแผ่นพื้นทางเท้ารูปคคกริช (ช่วงที่ 3)							
3.1	งานเชื่อมกันดินริมคลอง ยาว 958.00 เมตร สูง 2.00 เมตร							
	3.1.1 เสาค้ำ I-0.22x0.22x8.00 .	992.00	ตัน	1,406.40	-	1,406.40	1,395,148.80	
	3.1.2.งานแผ่นกันดินขนาด 1.00x1.50x0.10 m.	1,356.00	แผ่น	654.09	-	654.09	886,946.04	
	3.1.3 งานสกัดหัวเสาค้ำ	992.00	ตัน	-	120.00	120.00	119,040.00	
	3.1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	145.00	ลบ.ม.	2,383.18	306.00	2,689.18	389,931.10	
	3.1.5 งานไม้แบบ+ค้ำยัน	929.00	ตร.ม.	617.56	-	617.56	573,713.24	
	3.1.6 เหล็ก RB 6mm	3.00	ตัน	21,191.59	4,100.00	25,291.59	75,874.77	
	3.1.7 เหล็ก DB 12 mm.	9.00	ตัน	17,757.01	3,300.00	21,057.01	189,513.09	
	3.1.8 ลวดผูกเหล็ก	330.00	กก.	58.41	-	58.41	19,275.30	
	3.1.9 ดินถมหลังเชื่อมบดอัดแน่น	5,800.00	ลบ.ม.	325.10	-	325.10	1,885,580.00	
	3.1.10 งานนั่งร้านดอกเสาเข็ม	1,724.00	ตร.ม.	100.00	40.00	140.00	241,360.00	
3.2	งานทางเท้า							
	3.2.1 งานคอนกรีตคั่นหินหล่อในที่	127.00	ลบ.ม.	2,383.18	306.00	2,689.18	341,525.86	
	3.2.2 เหล็ก RB 9 mm.	14.70	ตัน	20,990.65	4,100.00	25,090.65	368,832.56	
	3.2.3 งานไม้แบบ+ค้ำยัน	300.00	ตร.ม.	617.56	-	617.56	185,268.00	
	3.2.4 งานทรายหยาบปรับระดับ	55.00	ลบ.ม.	420.56	99.00	519.56	28,575.80	
	3.2.5 ท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 3" ขึ้น 13.5	112.00	ท่อน	339.00	20.00	359.00	40,208.00	
	3.2.6 ท่อระบายน้ำขนาด dia.0.80 m	92.00	ท่อน	1,198.60	359.58	1,558.18	143,352.56	
3.3	งานปูแผ่นทางเท้า							
	3.3.1 ทรายหยาบปรับระดับ	550.00	ลบ.ม.	420.56	99.00	519.56	285,758.00	
	3.3.2 คอนกรีตหยาบ	186.00	ลบ.ม.	1,633.00	306.00	1,939.00	360,654.00	
	3.3.3 แผ่นทางเท้ารูปคคกริชสีแดง	3,734.00	ตร.ม.	440.00	40.00	480.00	1,792,320.00	
3.4	งานราวกันตก							
	3.4.1 เหล็กกล่อง 3"x3"x0.90x2.3 mm.@2.00 m.	72.00	ท่อน	580.00	308.40	888.40	63,964.80	
	3.4.2 เหล็กกล่อง 1-1/2"x3"x2.3 mm.	479.00	ท่อน	432.00	228.60	660.60	316,427.40	
	3.4.3แผ่น Plateขนาด 150x150x6 mm.	480.00	แผ่น	50.00	-	50.00	24,000.00	
	3.4.4 พลุเหล็ก 3"	1,920.00	ตัว	10.00	-	10.00	19,200.00	
	3.4.5 สีสันสี	776.25	ตร.ม.	58.52	-	58.52	45,426.15	
	3.4.6 สีนํ้ามัน	776.25	ตร.ม.	80.90	-	80.90	62,798.63	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน (ช่วงที่ 3)						9,854,694.09	

ลงชื่อ
(นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง)
ผอ.กองช่าง อบต.มหาสวัสดิ์

ลงชื่อ
(นายกฤต โภกแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.ศาลายา

ลงชื่อ
(นายวัลลภ ภูนาสอน)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.มหาสวัสดิ์

ใบประมาณราคา งานก่อสร้างเขื่อนกันดิน พร้อมปูแผ่นพื้นทางเท้ารูปคดกรีซ (ช่วงที่ 4)

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ จากสะพานเขียว - คลองปฏีรูป 1 หมู่ที่ 2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ปริมาณงาน เขื่อนกันดินริมคลองยาว 217.00 ม. สูง 2.00 ม. พร้อมทางเท้า 846.00 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
4	งานเขื่อนกันดินริมคลองพร้อมปูแผ่นพื้นทางเท้ารูปคดกรีซ (ช่วงที่ 4)							
4.1	งานเขื่อนกันดินริมคลอง ยาว 217.00 เมตร สูง 2.00 เมตร							
4.1.1	เสาเข็ม I-0.22x0.22x8.00 .	219.00	ต้น	1,406.40	-	1,406.40	308,001.60	
4.1.2	งานแผ่นกันดินขนาด 1.00x1.50x0.10 m.	290.00	แผ่น	654.09	-	654.09	189,686.10	
4.1.3	งานสกัดหัวเสาเข็ม	219.00	ต้น	-	120.00	120.00	26,280.00	
4.1.4	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	31.00	ลบ.ม.	2,383.18	306.00	2,689.18	83,364.58	
4.1.5	งานไม้แบบ+ค้ำยัน	200.00	ตร.ม.	617.56	-	617.56	123,512.00	
4.1.6	เหล็ก RB 6mm	0.52	ต้น	21,191.59	4,100.00	25,291.59	13,151.63	
4.1.7	เหล็ก DB 12 mm.	1.91	ต้น	17,757.01	3,300.00	21,057.01	40,218.89	
4.1.8	ลวดผูกเหล็ก	73.00	กก.	58.41	-	58.41	4,263.93	
4.1.9	ดินถมหลังเขื่อนบดอัดแน่น	420.00	ลบ.ม.	325.10	-	325.10	136,542.00	
4.1.10	งานนั่งร้านดอกเสาเข็ม	390.00	ตร.ม.	100.00	40.00	140.00	54,600.00	
4.2	งานทางเท้า							
4.2.1	งานคอนกรีตคั่นหินหล่อในที่	28.21	ลบ.ม.	2,383.18	306.00	2,689.18	75,861.77	
4.2.2	เหล็ก RB 9 mm.	3.25	ต้น	20,990.65	4,100.00	25,090.65	81,544.61	
4.2.3	งานไม้แบบ+ค้ำยัน	70.00	ตร.ม.	617.56	-	617.56	43,229.20	
4.2.4	งานทรายหยาบปรับระดับ	11.00	ลบ.ม.	420.56	99.00	519.56	5,715.16	
4.2.5	ท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 3" ชั้น 13.5	30.00	ท่อน	339.00	20.00	359.00	10,770.00	
4.2.6	ท่อระบายน้ำขนาด dia.0.80 m	20.00	ท่อน	1,198.60	359.58	1,558.18	31,163.60	
4.3	งานปูแผ่นทางเท้า							
4.3.1	ทรายหยาบปรับระดับ	80.00	ลบ.ม.	420.56	99.00	519.56	41,564.80	
4.3.2	คอนกรีตหยาบ	42.00	ลบ.ม.	1,633.00	306.00	1,939.00	81,438.00	
4.3.3	แผ่นทางเท้ารูปคดกรีซสีแดง	846.00	ตร.ม.	440.00	40.00	480.00	406,080.00	
4.4	งานราวกันตก							
4.4.1	เหล็กกล่อง 3"x3"x0.90x2.3 mm.@2.00 m.	17.00	ท่อน	580.00	308.40	888.40	15,102.80	
4.4.2	เหล็กกล่อง 1-1/2"x3"x2.3 mm.	109.00	ท่อน	432.00	228.60	660.60	72,005.40	
4.4.3	แผ่น Plateขนาด 150x150x6 mm.	110.00	แผ่น	50.00	-	50.00	5,500.00	
4.4.4	พุกเหล็ก 3"	440.00	ตัว	10.00	-	10.00	4,400.00	
4.4.5	สีกันสนิม	177.75	ตร.ม.	58.52	-	58.52	10,401.93	
4.4.6	สีน้ำมัน	177.75	ตร.ม.	80.90	-	80.90	14,379.98	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน (ช่วงที่ 4)						1,878,777.97	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ

(นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง)

ผ.กองช่าง อบต.มหาสวัสดิ์

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายกฤต โภแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.ศาลายา

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวัลลภ ภูนาสอน)

นายช่างโยธาอาวุโส อบต.มหาสวัสดิ์


ใบประมาณราคา งานก่อสร้างเชื่อมกันดิน พร้อมปูแผ่นพื้นทางเท้ารูปคดกริช (ช่วงที่ 5)


แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ จากคลองปฏีรูป 1 - สุดเขต อบต.มหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ปริมาณงาน เชื่อมกันดินริมคลองยาว 2,056.00 .00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมปูแผ่นพื้นทางเท้าพื้นที่ 11,653.00 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
5	งานเชื่อมกันดินริมคลองพร้อมปูแผ่นพื้นทางเท้ารูปคดกริช (ช่วงที่ 5)							
5.1	งานเชื่อมกันดินริมคลอง ยาว 2,056.00 เมตร สูง 2.00 เมตร							
5.1.1	เสาเข็ม I-0.22x0.22x8.00 .	2,184.00	ต้น	1,406.40	-	1,406.40	3,071,577.60	
5.1.2	งานแผ่นกันดินขนาด 1.00x1.50x0.10 m.	1,156.00	แผ่น	654.09	-	654.09	756,128.04	
5.1.3	งานสกัดหัวเสาเข็ม	2,184.00	ต้น	-	120.00	120.00	262,080.00	
5.1.4	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	401.00	ลบ.ม.	2,383.18	306.00	2,689.18	1,078,361.18	
5.1.5	งานไม้แบบ+ค้ำยัน	1,800.00	ตร.ม.	617.56	-	617.56	1,111,608.00	
5.1.6	เหล็ก RB 6mm	8.00	ต้น	21,191.59	4,100.00	25,291.59	202,332.72	
5.1.7	เหล็ก DB 12 mm.	19.00	ต้น	17,757.01	3,300.00	21,057.01	400,083.19	
5.1.8	ลวดผูกเหล็ก	750.00	กก.	58.41	-	58.41	43,807.50	
5.1.9	ดินถมหลังเชื่อมบดอัดแน่น	6,000.00	ลบ.ม.	325.10	-	325.10	1,950,600.00	
5.1.10	งานนั่งร้านดอกเสาเข็ม	3,700.00	ตร.ม.	100.00	40.00	140.00	518,000.00	
5.2	งานทางเท้า							
5.2.1	งานคอนกรีตคั่นหินหล่อในที่	267.00	ลบ.ม.	2,383.18	306.00	2,689.18	718,011.06	
5.2.2	เหล็ก RB 9 mm.	30.00	ต้น	20,990.65	4,100.00	25,090.65	752,719.50	
5.2.3	งานไม้แบบ+ค้ำยัน	617.00	ตร.ม.	617.56	-	617.56	381,034.52	
5.2.4	งานทรายหยาบปรับระดับ	90.00	ลบ.ม.	420.56	99.00	519.56	46,760.40	
5.2.5	ท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 3" ชั้น 13.5	514.00	ท่อน	339.00	20.00	359.00	184,526.00	
5.2.6	ท่อระบายน้ำขนาด dia.0.80 m	80.00	ท่อน	1,198.60	359.58	1,558.18	124,654.40	
5.3	งานปูแผ่นทางเท้า							
5.3.1	ทรายหยาบปรับระดับ	1,500.00	ลบ.ม.	420.56	99.00	519.56	779,340.00	
5.3.2	คอนกรีตหยาบ	583.00	ลบ.ม.	1,633.00	306.00	1,939.00	1,130,437.00	
5.3.3	แผ่นทางเท้ารูปคดกริชสีแดง	11,653.00	ตร.ม.	440.00	40.00	480.00	5,593,440.00	
5.4	งานราวกันตก							
5.4.1	เหล็กกล่อง 3"x3"x0.90x2.3 mm.@2.00 m.	155.00	ท่อน	580.00	308.40	888.40	137,702.00	
5.4.2	เหล็กกล่อง 1-1/2"x3"x2.3 mm.	1,028.00	ท่อน	432.00	228.60	660.60	679,096.80	
5.4.3	แผ่น Plateขนาด 150x150x6 mm.	1,029.00	แผ่น	50.00	-	50.00	51,450.00	
5.4.4	ปลูกเหล็ก 3"	4,116.00	ตัว	10.00	-	10.00	41,160.00	
5.4.5	สีกันสนิม	1,667.00	ตร.ม.	58.52	-	58.52	97,552.84	
5.4.6	สีน้ำมัน	1,667.00	ตร.ม.	80.90	-	80.90	134,860.30	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน (ช่วงที่ 5)						20,247,323.05	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายชัยวัฒน์ ปินทอง)
ผอ.กองช่าง อบต.มหาสวัสดิ์

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกฤต โภแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.ศาลายา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวัลลภ ภูนาสอน)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.มหาสวัสดิ์