

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองระหารทราย บ้านระหารทราย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังบัว
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอคลองขลุง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกคลองระหารทราย ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๓๕ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย
๒๕ เมตร คลองลึกเฉลี่ย ๖ เมตร ระยะทางเฉลี่ย ๒๑๐ เมตร ได้ปริมาณดิน
ขุด ไม่น้อยกว่า ๑๓,๙๕๐ ลบ.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ประ.๔
 - ๕.๒ แบบ ประ.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดกลาง

๖.๑ นายปรีดี ทาเอื้อ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสินนท์ พิทยาธารัง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายปรีชา แก้วใส	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังบัว	กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว
ประเภท	งานชลประทาน
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 10 บ้านระหารทราย ต.วังบัว อ.คลองขลุง
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว
ตามแบบ	อบต.วังบัว เลขที่ / 2560
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	373,302.00	1.3375	499,291.43	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			502,291.43	
	คิดเป็นราคาก่อสร้างเพียง			500,000.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองระหารทรายเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านระหารทราย ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร และยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลาง จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ✓

ลงชื่อ ประธานฯ

(นายปริดี ทาเชื้อ)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายดิฉันท์ ศิษย์บำรุง)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ กรรมการ

()

องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว

โครงการขุดลอกคลองระหารทรายเก็บน้ำเพื่อการเกษตร
หมู่ที่ 10 บ้านระหารทราย ตำบลวังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

แบบเลขที่

ปริมาณงาน

ระยะทาง 210 เมตร คลองลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร
ปากคลองกว้างเฉลี่ย 35.00 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 25.00 เมตร

ฝ่ายประมาณการ

กองช่าง อบต.วังบัว

ประมาณการ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560

ราคากลาง

พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร, สำนักงานงบประมาณ/กรมบัญชีกลาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
1	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร เครื่องจักรขุดดินพร้อมปรับเกลี่ยคันคลอง	13,950.0	ลบ.ม.	-	-	26.76	373,302.00	373,302.00	
รวมเป็นเงินค่างานต้นทุน								373,302.00	

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ

(นายปรีชา แก้วไธ)