

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองสามง่าม บ้านสามง่าม หมู่ที่ ๓ ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอคลองขลุง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกคลอง ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๒๕ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๑๗ เมตร  
คลองลึกเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทางเฉลี่ย ๓๒๐ เมตร ได้ปริมาณ  
ดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๙๖ ลบ.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๔
  - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดกลาง
 

๖.๑ นายปรีดี ทาเอื้อ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสินนท์ พิทยาธารัง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายปรีชา แก้วใส	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังบัว	กรรมการ



## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว
ประเภท	งานชลประทาน
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 บ้านสามง่าม ต.วังบัว อ.คลองขลุง
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว
ตามแบบ	อบต.วังบัว ...../ 2560
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	377,208.96	1.3375	504,516.98	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			507,516.98	
	คิดเป็นราคาก่อสร้างเพียง			500,000.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองสามง่ามกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านสามง่าม ตำบลวังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร และยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานฯ

( ..... )

(นางสาวริติ ทาเคือ)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

( ..... )

(นายสมิณท์ พิตยาธารง)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

( ..... )

องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว

โครงการขุดลอกคลองสามง่ามกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร

หมู่ที่ 3 บ้านสามง่าม ตำบลวังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

แบบเลขที่

ปริมาณงาน

ระยะทาง

320

เมตร

คลองลึกเฉลี่ย

4.00

เมตร

ปากคลองกว้างเฉลี่ย

25.00

เมตร

กันคลองกว้างเฉลี่ย

17.00

เมตร

ฝ่ายประมาณการ

กองช่าง อบต.วังบัว


ประมาณการ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560

ราคากลาง

พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร, สำนักงานประมาณการ/กรมบัญชีกลาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
1	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร เครื่องจักรขุดดินพร้อมปรับเกลี่ยคันคลอง	14,096.0	ลบ.ม.	-	-	26.76	377,208.96	377,208.96	
รวมเป็นเงินค่างานต้นทุน								377,208.96	

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ

(นายปรีชา แก้วใส)