

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการชุดสระแก้มลิง  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาด อำเภอบางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร  
แบบเลขที่  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอบางศิลาทอง  
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า  
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานถนน				
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน	362,337.75	1.3375	484,626.74	
5	ประเภทงานแหล่งน้ำ				
6	ประเภทงานอื่น ๆ				
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....				
	เงินประกันผลงานหัก .....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			484,626.74	
	คิดเป็นเงินประมาณ			480,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
( )

ประมาณการ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน  
(นายประสิทธิ์ ทองสุทธิ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
( )

ตรวจ/เห็นชอบ.....  
(นางบุญสม วามะลุน)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
( )

อนุมัติ.....  
(นายสฤติ พุทธิง)

นายอำเภอบางศิลาทอง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการชุดสระแก้ว  
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง  
คำนวณราคากลางโดย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

แบบเลขที่ : 2  
เมื่อวันที่ : 2 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมดิน - ค่าถมดินและถมดินใหม่ - ค่าปรับเกลี่ยคันคลองเดิม	200.00 500.00	ตร.ม. ตร.ม.		- -	2.50 2.50	500.00 1,250.00	500.00 1,250.00	
2	งานขุดลอก - ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	7,910.00	ลบ.ม.		-	27.15	214,756.50	214,756.50	
3	งานขนย้ายดิน - ค่าขนย้ายดิน - ค่าปรับเกลี่ยดิน	5,000.00 5,000.00	ลบ.ม. ลบ.ม.		- -	15.16 5.18	75,800.00 25,900.00	75,800.00 25,900.00	
4	งานวางท่อ คล. ระบายน้ำ - Ø 1.00 x 1.00 ม. - แผ่นสำร็จรูปทรงพื้น	25.00 8.75	ท่อน ตร.ม.	1,662.00 270.00	41,550.00 2,362.50	25.00	- 218.75	41,550.00 2,581.25	
	รวมเงิน							362,337.75	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							362,337.75	

\* หมายเหตุ : รายการสามารถถ่ายโอนได้ง่ายกันได้

ประมาณการ ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน  
(นายประสิทธิ์ ทองสุทธิ)

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการขุดสระแก้มลิงบ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง  
จังหวัดกำแพงเพชร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

### ๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการขุดสระแก้มลิงบ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง  
จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย กว้างเฉลี่ย ๔๘.๐๐ ม. ยาว ๙๑ ม. ความลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ ม.  
หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๖๘ ตร.ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๑,๘๔๐ ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

### ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

### ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑.นายบัญชา วามะลุน ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒.นายพิเชษฐ์ สุขนิิตย์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ) กรรมการ

๖.๓.นายประสิทธิ์ ทองสุทธิ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว อบต.หินดาด กรรมการ