

ใบสรุปผลการประมาณราคา (กำหนดราคากลาง)

ปร.5

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุก (สายเก่าเอราวัณ-บ้านดงนกกก)

ที่ตั้งโครงการ บ้านดงนกกก หมู่ที่ 6 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย

ปริมาณงาน 1. ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเกรตเรียบ หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,250.00 ลบ.ม.

ตามแบบแปลนกำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่

7 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	556,762.50	1.3624	758,533.23	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7%
					- Factor F ตามหนังสือด่วนที่สุด กค. 0405.3/ว 364
					ลงวันที่ 15 กันยายน 2559
					-พื้นที่ปกติ
					-ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดเลย
					เดือน กุมภาพันธ์ 2562
สรุป	คิดเป็นค่าปรับปรุงฯ				-ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 -27.99 บาท ณ จังหวัดเลย
	วงเงินงบประมาณ			758,533.23	
	ตัวอักษร (เงินสองหมื่นบาทถ้วน)			720,000.00	

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลาง

ในการจัดจ้าง เป็นเงิน 720,000 บาท

- เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางได้

(นายวิทยา สันติกุล)

นายอำเภอเอราวัณ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ลงชื่อ จ.ส.อ. ประธานกรรมการ

(สมจิตร ทังโคตร)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายยศพนธ์ เจริญ)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสรรพพิศิษฐ์ เขียนศรีอ่อน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

(กำหนดราคาถาวร)

ปร.4

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุก (สายถ้ำเอราวัณ-บ้านดงนกกก)

ที่ตั้งโครงการ บ้านดงนกกก หมู่ที่ 6 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย


หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย

ประมาณราคาวันที่ 7 เมษายน 2562

ปริมาณงาน 1. ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเกรดเรียบ หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,250.00 ลบ.ม.

ตามแบบแปลนกำหนด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานปรับปรุงถนน					
1	งานเกรดปรับพื้นแต่งทาง					
1.1	งานขุดแต่งคันทาง เกรดปรับแต่งพื้นทาง	15,000.00	ตร.ม.	1.69	25,350.00	
2	งานโครงสร้างและผิวทาง					
2.1	งานวัสดุคัดเลือกลูกรัง + ค่าขนส่ง	-	ลบ.ม.	60.00	-	
2.2	งานวัสดุคัดเลือกหินคลุก + ค่าขนส่ง	2,250.00	ลบ.ม.	208.25	468,562.50	
2.3	งานเกรดปรับแต่งผิวทางเรียบ	15,000.00	ตร.ม.	1.69	25,350.00	
2.4	งานบดทับ	15,000.00	ตร.ม.	2.50	37,500.00	
3	งานวางท่อระบายน้ำ					
3.1	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม.	-	ท่อน	875.66	-	
3.2	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 ม.	-	ท่อน	1,972.24	-	
3.3	คอนกรีต ค.1.	-	ลบ.ม.	1,750.00	-	
	รวมคำนวณต้นทุน				556,762.50	
4	งานป้ายต่างๆ					
4.1	ป้ายโครงการ	-	ชุด	-	-	


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ซ่อมแซมถนนหินคลุก (สายถ้ำเอน-บ้านดงนกกก).....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ทำการปกครองอำเภอเอน.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๗๒๐,๐๐๐.-..... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

.....ซ่อมแซมถนน.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๗ เมษายน ๒๕๖๒..... เป็นเงิน๗๒๐,๐๐๐.-..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบ พร. ๔.....

๖.๒แบบ พร. ๕.....

๖.๓แบบแปลน.....

๖.๔
.....

๖.๕
.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ จ.ส.อ.สมจิตร ทังโคตร

๗.๒ นายศพนธ์ เจริญ

๗.๓ นายสรรพพิศิษฐ์ เขียนศรีอ่อน