

ขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR
โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง
กรมการปกครอง (จังหวัดลพบุรี)

๑. ความเป็นมา

กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ โดยมีพนักงานฝ่ายปกครองดำเนินการและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและความมั่นคงของชาติ ได้แก่ การปราบปรามยาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า การจัดระเบียบสังคม ตรวจสอบและจับกุมสถานบริการผิดกฎหมาย การช่วยเหลือผู้เสียหายและปราบปรามการค้ามนุษย์และการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม ตลอดจนการสอบสวนคดีอาญาเพื่ออำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านยุทธวิธีการสืบสวน สอบสวนให้กับพนักงานฝ่ายปกครองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมการปกครองจึงได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง กรมการปกครอง (จังหวัดลพบุรี) ขึ้น โดยมีกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง กรมการปกครอง (จังหวัดลพบุรี) ๑ แห่ง ประกอบด้วย

๑.๑ อาคารจำลองการฝึก จำนวน ๑ หลัง

๑.๒ อาคารฝึกอบรมทางยุทธวิธีหรือการฝึกต่อสู้ในระยะประชิด (C.Q.B) จำนวน ๑ หลัง

๑.๓ อาคารห้องน้ำห้องส้วม (ฝั่งสนามฝึก) จำนวน ๑ หลัง

๑.๔ งานผังบริเวณ (ฝั่งสนามฝึก)

๒. ดำเนินการฝึกทักษะด้านการสืบสวน การป้องกันและปราบปราม การใช้อาวุธและการต่อสู้ป้องกันตัว การคุ้มครองพยานและการสอบสวนคดีอาญาให้กับพนักงานฝ่ายปกครอง

๓. เมื่อศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีฯ ได้มีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานฝ่ายปกครองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแล้ว จะสามารถรองรับการปฏิบัติการกิจตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลในการรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ

๔. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โดยรวมค่าวัสดุ/แรงงาน และ Factor F โดยมีค่าดอกเบี้ย ๖% และภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % และมีมติกำหนดราคากลาง โดยสรุปราคาค่าจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง กรมการปกครอง (จังหวัดลพบุรี) พร้อมค่าขยายเขตไฟฟ้าเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๙๙๗,๐๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้มีสถานที่ฝึกทักษะทางด้านยุทธวิธีการสืบสวนสอบสวนให้กับพนักงานฝ่ายปกครองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๒.๒ เพื่อให้พนักงานฝ่ายปกครองมีศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

๒.๓ เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมออกไปปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนและสังคม

๒.๔ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสืบสวนสอบสวน และการฝึกยุทธวิธีให้กับพนักงานฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

/ ๓.คุณสมบัติ.....



๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมการปกครอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมการปกครอง เชื่อถือ
- ผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
 - (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเว้นแต่ในกรณีที่ กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
- ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

/ ๔. รูปแบบรายการ...



๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง กรมการปกครอง (จังหวัดลพบุรี) ประกอบด้วย อาคารจำลองการฝึก จำนวน ๑ หลัง, อาคารฝึกอบรมทางยุทธวิธีหรือการฝึกต่อสู้ในระยะประชิด (C.Q.B) จำนวน ๑ หลัง, อาคารห้องน้ำห้องส้วม (ฝั่งสนามฝึก) จำนวน ๑ หลัง, งานผังบริเวณ (ฝั่งสนามฝึก) ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (รายละเอียดตามเอกสารประมาณการ ปร.๔ ปร.๕ และ ปร.๖)

๕. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ส่งมอบพัสดุ

๕.๑ กำหนดส่งมอบงานไม่เกิน ๒๗๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา แบ่งการส่งมอบงานออกเป็น ๙ งวดงาน ดังนี้

๕.๑.๑ งวดที่ ๑ งานผังบริเวณ เป็นเงินร้อยละ ๙.๓๓ ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตามแบบรายละเอียดและมาตรฐานการก่อสร้าง

- ทำการถมดินบริเวณ แล้วเสร็จ ๘๐%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

๕.๑.๒ งวดที่ ๒ อาคารจำลองการฝึก เป็นเงินร้อยละ ๑๒.๔๒ ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตามแบบรายละเอียดและมาตรฐานการก่อสร้าง

- ทำการตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการหล่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการติดตั้งพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทพื้นหน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกรุปรพรรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

๕.๑.๓ งวดที่ ๓ อาคารจำลองการฝึก เป็นเงินร้อยละ ๑๔.๗๔ ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตามแบบรายละเอียดและมาตรฐานการก่อสร้าง

- ทำการติดตั้งกระเบื้องมุงหลังคา พร้อมอุปกรณ์ประกอบหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐ %

- ทำการก่ออิฐฉาบ และตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จ ๙๐%

- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า แล้วเสร็จ ๙๐%

- ทำการติดตั้งประตู หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐%

- ทำการตกแต่งผิวพื้น และบันได ทางลาด แล้วเสร็จ ๙๐%

- ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐%

- ทำการทาสี และงานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จ ๙๐%

- ทำงานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๙๐%

- ทำงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร แล้วเสร็จ ๙๐%

- ทำงานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๙๐%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

๕.๑.๔ งวดที่ ๔ อาคารฝึกอบรมทางยุทธวิธีหรือการฝึกต่อสู้ในระยะประชิด (C.Q.B) เป็นเงินร้อยละ ๑๔.๖๐ ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตามแบบรายละเอียดและมาตรฐานการก่อสร้าง

- ทำการตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการหล่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการติดตั้งพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทพื้นหน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

/ ๕.๑.๕ งวดที่ ๕.....

๕.๑.๕ งวดที่ ๕ อาคารฝึกอบรมทางยุทธวิธีหรือการฝึกต่อสู้ในระยะประชิด (C.Q.B) เป็นเงิน ร้อยละ ๑๒.๒๒ ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ ตามแบบรายละเอียดและมาตรฐานการก่อสร้าง

- ทำการติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งกระเบื้องมุงหลังคา พร้อมอุปกรณ์ประกอบหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐ %
- ทำการก่ออิฐฉนวน และตกแต่งผิวฉนวน แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำการติดตั้งประตู หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำการตกแต่งผิวพื้น และบันได ทางลาด แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำการทาสี และงานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำงานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๙๐%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน

๕.๑.๖ งวดที่ ๖ อาคารห้องน้ำห้องส้วม (ฝั่งสนามฝึก) เป็นเงินร้อยละ ๓.๕๑ ของค่าก่อสร้าง ทั้งหมดตามสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตามแบบรายละเอียดและ มาตรฐานการก่อสร้าง

- ทำการตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทพื้นหน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

๕.๑.๗ งวดที่ ๗ อาคารห้องน้ำห้องส้วม (ฝั่งสนามฝึก) เป็นเงินร้อยละ ๕.๓๖ ของค่าก่อสร้าง ทั้งหมดตามสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตามแบบรายละเอียดและ มาตรฐานการก่อสร้าง

- ทำการติดตั้งกระเบื้องมุงหลังคา พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐ %
- ทำการก่ออิฐฉนวน และตกแต่งผิวฉนวน แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำการตกแต่งผิวพื้น และบันได ทางลาด แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำการทาสี และงานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำงานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร แล้วเสร็จ ๙๐%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน

๕.๑.๘ งวดที่ ๘ งานฝังบริเวณ เป็นเงินร้อยละ ๙.๙๑ ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตามแบบรายละเอียดและมาตรฐานการก่อสร้าง

- ทำการถมดินบริเวณ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างถนนและทางเท้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน

/ ๕.๑.๙ งวดที่ ๙.....



๕.๑.๙ งวดที่ ๙ งานฝังบริเวณ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ ๑๗.๙๑ ของค่าก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตามแบบรายละเอียดและมาตรฐานการก่อสร้าง

- ทำการก่อสร้างป้ายโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างประตูทางเข้า จำนวน ๒ ชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างระบบสุขาภิบาลบริเวณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าบริเวณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือของอาคารจำลองการฝึก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือของอาคารฝึกอบรมทางยุทธวิธีหรือการฝึกต่อสู้ในระยะ

ประชิด (C.Q.B) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือของอาคารห้องน้ำห้องส้วม (ฝังสนามฝึก) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือของงานฝังบริเวณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องของงานโครงการ

จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง กรมการปกครอง จังหวัดลพบุรี ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้างในงวดใดงวดหนึ่งได้ ถ้าหากผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานในงวดนั้น ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง และคณะกรรมการได้ตรวจรับไว้แล้ว

๕.๒ ส่งมอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง กรมการปกครอง (จังหวัดลพบุรี) หรือตามที่กรมการปกครองกำหนด

๖. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ ๒๗,๙๙๗,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๗. การพิจารณา

กรมการปกครองจะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

๘. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖๙๕๔๙ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาววรรณภา ละอองศรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง



การแบ่งงวดงาน งวดเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง จังหวัดลพบุรี

โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง จังหวัดลพบุรี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,997,000.00 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการรวม 270 วัน โดยกรมฯจะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีอากรมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอื่นๆ ถูกราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆโดยแบ่งงวดงาน ออกเป็น 9 งวด ดังนี้ ประกอบด้วย

- งวดที่ 1 งานผังบริเวณ เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 9.33 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตามแบบรายละเอียดและมาตรฐานการก่อสร้าง
- ทำการถมดินบริเวณ แล้วเสร็จ 80%
- ซึ่งจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 30 วัน
- งวดที่ 2 อาคารจำลองการฝึก เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 12.42 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตามแบบรายละเอียดและมาตรฐานการก่อสร้าง
- ทำการตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการหล่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการติดตั้งพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทพื้นหน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ซึ่งจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 60 วัน
- งวดที่ 3 อาคารจำลองการฝึก เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 14.74 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตามแบบรายละเอียดและมาตรฐานการก่อสร้าง
- ทำการติดตั้งกระเบื้องมุงหลังคา พร้อมอุปกรณ์ประกอบหลังคา แล้วเสร็จ 90 %
 - ทำการก่ออิฐฉาบและตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จ 90%
 - ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า แล้วเสร็จ 90%
 - ทำการติดตั้งประตู หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 90%

/...ทำการตกแต่ง

- ทำการตกแต่งผิวพื้น และบันได ทางลาด แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการทาสี และงานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จ 90%
- ทำงานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 90%
- ทำงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร แล้วเสร็จ 90%
- ทำงานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%

ซึ่งจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 90 วัน

งวดที่ 4 อาคารฝึกอบรมทางยุทธวิธีหรือการฝึกต่อสู้ในระยะประชิด (C.O.B)

เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ

14.60 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตามแบบรายละเอียดและมาตรฐานการก่อสร้าง

- ทำการตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทพื้นหน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ซึ่งจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 120 วัน

งวดที่ 5 อาคารฝึกอบรมทางยุทธวิธีหรือการฝึกต่อสู้ในระยะประชิด (C.O.B)

เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ

12.22 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตามแบบรายละเอียดและมาตรฐานการก่อสร้าง

- ทำการติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งกระเบื้องมุงหลังคา พร้อมอุปกรณ์ประกอบหลังคา แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการก่ออิฐฉาบ และตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งประตู หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 90%

- ทำการตกแต่งผิวพื้น และบันได ทางลาด แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการทาสี และงานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จ 90%
- ทำงานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 90%
- ทำงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร แล้วเสร็จ 90%

ซึ่งจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 150 วัน

งวดที่	6	<u>อาคารห้องน้ำห้องส้วม (ฝั่งสนามฝึก)</u>	เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ	3.51	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตามแบบรายละเอียดและมาตรฐานการก่อสร้าง					
<ul style="list-style-type: none"> - ทำการตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทำการหล่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทำการติดตั้งพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทพื้นหน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทำการติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 					

ซึ่งจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 180 วัน

งวดที่	7	<u>อาคารห้องน้ำห้องส้วม (ฝั่งสนามฝึก)</u>	เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ	5.36	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตามแบบรายละเอียดและมาตรฐานการก่อสร้าง					
<ul style="list-style-type: none"> - ทำการติดตั้งกระเบื้องมุงหลังคา พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 90 % - ทำการก่ออิฐฉนวน และตกแต่งผิวฉนวน แล้วเสร็จ 90% - ทำการตกแต่งผิวพื้น และบันได ทางลาด แล้วเสร็จ 90% - ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 90% - ทำการทาสี และงานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จ 90% - ทำงานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 90% - ทำงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร แล้วเสร็จ 90% 					

ซึ่งจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 210 วัน

งวดที่ 8 งานฝังบริเวณ เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 9.91 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตามแบบรายละเอียดและมาตรฐานการก่อสร้าง

- ทำการถมดินบริเวณ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างถนน และทางเท้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ซึ่งจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 240 วัน

งวดที่ 9 งานฝังบริเวณ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 17.91 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตามแบบรายละเอียดและมาตรฐานการก่อสร้าง

- ทำการก่อสร้างป้ายโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างประตูทางเข้า จำนวน 2 ชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างระบบสุขาภิบาลบริเวณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าบริเวณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือของอาคารจำลองการฝึก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือของอาคารฝึกอบรมทางยุทธวิธีหรือการฝึกต่อสู้ในระยะ ประชิด (C.Q.B) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือของอาคารห้องน้ำห้องส้วม (ฝั่งสนามฝึก) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือของงานฝังบริเวณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของงานโครงการจัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง จังหวัดลพบุรี ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ซึ่งจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 270 วัน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้างในงวดใดงวดหนึ่งได้ ถ้าหากผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานในงวดนั้น ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับไว้แล้ว