

รายการประมาณการ ขุดลอกคลองขยาย หน้าที่ 3

แบบ ปร. 4 (3)

- ขุดลอกคลองขยาย ขนาดเดิมกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 450 เมตร โดยขุดให้มีความกว้าง

โดยเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 450.00 เมตร คิดเป็นปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,125.00 ลูกบาศก์เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน		รวมยอดค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ขุดลอกคลองขยาย (ใช้เรือขุด)	1,125.00	ลบ.ม.	70.04	78,795.00	78,795.00	
2	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	2	เที่ยว	8,000.00	16,000.00	16,000.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ					94,795.00	

รายการประมาณการ ขุดลอกคลองเลียบถนนมิตรไมตรี หมู่ที่ 3

แบบ ปร. 4 (4)

- ขุดลอกคลองเลียบถนนมิตรไมตรี ขนาดเดิมกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 320 เมตร โดยขุดให้มีความกว้างโดยเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 320.00 เมตร คิดเป็นปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,160.00 ลูกบาศก์เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน		รวมยอดค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ขุดลอกคลองเลียบถนนมิตรไมตรี (ใช้รถขุด)	1,160.00	ลบ.ม.	27.15	31,494.00	31,494.00	
2	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	2	เที่ยว	8,000.00	16,000.00	16,000.00	
						47,494.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ						