


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสमानมิตร)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการปกครอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖,๑๙๒,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านบาทหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน  
ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสमानมิตร) ๒ ชั้น จำนวน ๔ หลัง ๆ ละ ๓ ยูนิต  
รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ ยูนิต
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๖,๑๙๒,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเบื้องต้น ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.) (แบบ ปร.๔)
  - ๕.๒ สรุปการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสมาน พึ่งพิณิจ จพง.ปค.ชำนาญการ 
  - ๖.๒ นายณรงค์วิทย์ พบพาน จพง.ปค.ชำนาญการ 
  - ๖.๓ นางสาวอมร นามบุตร จพง.ปค.ชำนาญการ 
  - ๖.๔ นายอรุณ ย่องดี จพง.ปค.ชำนาญการ 
  - ๖.๕ นายสุรพล กุหลาบศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน 

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมพลชน (ศูนย์สมานมิตร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ย.14741-ย.14749,ม.500179- ม.500197,อ 6.1724 - 1, E-50047

กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                    | รวมค่าก่อสร้าง<br>เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
|          | <b>สรุป</b><br><b>ตาม</b> บันทึกข้อความ ที่ มท ๐๗๐๗/๒๓๕๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙<br><b>เรื่อง</b> จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ศูนย์ฝึกอบรมพลชน (ศูนย์สมานมิตร) จ.ประจวบคีรีขันธ์<br><b>สรุปผลดังนี้ :</b> |                                |          |
| 1        | บ้านพักข้าราชการ แบบห้องแถว 3 หน่วย หลังที่ 1 เป็นเงินประมาณ                                                                                                                                              | 4,048,000                      |          |
| 2        | บ้านพักข้าราชการ แบบห้องแถว 3 หน่วย หลังที่ 2 เป็นเงินประมาณ                                                                                                                                              | 4,048,000                      |          |
| 3        | บ้านพักข้าราชการ แบบห้องแถว 3 หน่วย หลังที่ 3 เป็นเงินประมาณ                                                                                                                                              | 4,048,000                      |          |
| 4        | บ้านพักข้าราชการ แบบห้องแถว 3 หน่วย หลังที่ 4 เป็นเงินประมาณ                                                                                                                                              | 4,048,000                      |          |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                                |          |
|          | <b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                     | <b>16,192,000</b>              |          |
|          | <b>(สิบหกล้านบาทหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)</b>                                                                                                                                                       |                                |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงนาม

นายสมาน พึ่งพิณิจ

จพง.ปค.ชก.สน.มน.

ประธานกรรมการ

ลงนาม

นายณรงค์ศรีทัย พงพาน

จพง.ปค.ชก.สน.มน.

กรรมการ

ลงนาม

นางสาวอมร นามบุตร

จพง.ปค.ชก.สน.มน.

กรรมการ

ลงนาม

นายอรุณ อ่องดี

จพง.ปค.ชก.สน.มน.

กรรมการ

ลงนาม

นายสุรพล กุศลปาศรี

นายช่างโยธาอาวุโส

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ



ประชุมคณะกรรมการแบบท้องถิ่น 3 หน่วย สูง 2 ชั้น (1 วัง) (แผนภูมิประกอบคำอธิบาย)

สถานที่ก่อสร้าง  
ศูนย์ฝึกอบรมวรรณชน (ศูนย์ฝึกสหฆาณนิตร) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
พ.บ.เลขที่ ย.14741 ย.14749ล.500179- ม.500197.อ 6.1724 - 1, ต.50047

ส่วนราชการ สายัญญิยาบรรณาสาน (สายัญญิกลสยานันตร) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ผ่นวัย : นพ.

[illegible]

ราคาตลาดบ้านพักขั้วราชบุรี ๒๕๖๖

แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการแบบห้องแถว 3 หน่วย สูง 2 ชั้น (1 หลัง) (แบบฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมกองพล (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่

ป.14741-ย.14749

ม.500179-ม.500197

ด.6.1724 - 1, E-50047

ส่วนราชการ ศูนย์ฝึกอบรมกองพล (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายสมาน พึ่งพิงค์, นายสมาน พึ่งพิงค์, นายสมาน พึ่งพิงค์, นายสมาน พึ่งพิงค์, นายสมาน พึ่งพิงค์

| ลำดับที่ | รายการ                           | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                  |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง         |       |       |             |           |             |           |                          |          |
|          | 1.1 งานฐานราก                    |       |       |             |           |             |           |                          |          |
|          | - ขุดดิน                         | 19    | ลบ.ม. | -           | -         | 99          | 1,881     | 1,881                    |          |
|          | - เสาค้ำ 10.26 x 0.26 x 21.00 ม. | 24    | ต้น   | 5,420       | 130,080   | 1,340       | 32,160    | 162,240                  |          |
|          | - ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม           | 24    | ต้น   | -           | -         | 230         | 5,520     | 5,520                    |          |
|          | - พรายขัดแนว                     | 2     | ลบ.ม. | 260         | 520       | 91          | 182       | 702                      |          |
|          | - คอนกรีตหยาบ                    | 1.30  | ลบ.ม. | 1,060       | 1,898     | 398         | 517       | 2,415                    |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้าง ค2            | 7     | ลบ.ม. | 1,750       | 12,250    | 485         | 3,395     | 15,645                   |          |
|          | - แบบหล่อคอนกรีต                 | 30    | ตร.ม. | 320         | 9,600     | -           | -         | 9,600                    |          |
|          | - ค่าแรงแบบหล่อ                  | 60    | ตร.ม. | -           | -         | 133         | 7,980     | 7,980                    |          |
|          | - ค่าขึ้นแบบหล่อ                 | 9     | ลบ.ฟ. | 320         | 2,880     | -           | -         | 2,880                    |          |
|          | - ตะปู                           | 12    | กก.   | 29          | 348       | -           | -         | 348                      |          |
|          | - เหล็ก SR 24 Ø 6 มม.            | 54    | กก.   | 17.68       | 955       | 4.10        | 221       | 1,176                    |          |
|          | - เหล็ก SR 24 Ø 9 มม.            | 368   | กก.   | 15.73       | 5,789     | 4.10        | 1,509     | 7,298                    |          |
|          | - เหล็ก SD 30 Ø 12 มม.           | 248   | กก.   | 14.52       | 3,601     | 3.30        | 818       | 4,419                    |          |
|          | - เหล็ก SD 30 Ø 16 มม.           | 202   | กก.   | 14.51       | 2,931     | 3.30        | 667       | 3,598                    |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                    | 26    | กก.   | 35          | 910       | -           | -         | 910                      |          |

ราคากลางไปเป็นค่าจ้างช่างก่อสร้าง

วันที่ 2/25

ประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการแบบห้องแถว 3 หน่วย สูง 2 ชั้น (1 หลัง) (แบบฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมพลชน (ศูนย์ฝึกอบรบนาวิกโยธิน) ตำบลเมือง จังหวัดระยอง สิริรังษี

แบบเลขที่ ข.14741-ย.14/49,ม.500:79-ม.500:197,อ.6.1724 - 1, E-50047

ส่วนราชการ ศูนย์ฝึกอบรมพลชน (ศูนย์ฝึกอบรบนาวิกโยธิน) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคามือวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายสมาน พึ่งพิงค์ นายณรงค์ชัย หอมพาน. นางสาวอมร นามบุตร, นายสุรพล กุศลบุรี

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                       | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|                                |        |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 1.2 งานโครงสร้าง ค.ส.ล.        |        |       |       |             |           |             |           |                             |          |
| - คอนกรีตเสริมเหล็ก ค2         |        | 78    | ลบ.ม. | 1,750       | 136,500   | 485         | 37,830    | 174,330                     |          |
| - แบริ่งคอนกรีต                |        | 400   | ตร.ม. | 320         | 128,000   | -           | -         | 128,000                     |          |
| - ค่าแรงแบบหล่อ                |        | 668   | ตร.ม. | -           | -         | 133         | 88,844    | 88,844                      |          |
| - ค่าจ้างแบบหล่อ               |        | 200   | ลบ.ฟ. | 320         | 64,000    | -           | -         | 64,000                      |          |
| - เสาค้ำ                       |        | 120   | ต้น   | 50          | 6,000     | -           | -         | 6,000                       |          |
| - ตะปู                         |        | 120   | กก.   | 29          | 3,480     | -           | -         | 3,480                       |          |
| - เหล็ก SR 24 Ø 6 มม.          |        | 743   | กก.   | 23.42       | 17,401    | 4.10        | 3,046     | 20,447                      |          |
| - เหล็ก SR 24 Ø 9 มม.          |        | 2,474 | กก.   | 19.33       | 47,822    | 4.10        | 10,143    | 57,965                      |          |
| - เหล็ก SD 30 Ø 12 มม.         |        | 720   | กก.   | 18.01       | 12,967    | 3.30        | 2,376     | 15,343                      |          |
| - เหล็ก SD 30 Ø 16 มม.         |        | 5,323 | กก.   | 15.85       | 84,370    | 3.30        | 17,566    | 101,936                     |          |
| - ลวดผูกเหล็ก                  |        | 278   | กก.   | 35          | 9,730     | -           | -         | 9,730                       |          |
| - พื้น SO. IN P. ANKหนา 5 ซม.  |        | 150   | ตร.ม. | 275         | 41,250    | 25          | 3,750     | 45,000                      |          |
| - คอนกรีต TOPPING              |        | 150   | ตร.ม. | 87          | 13,050    | 24          | 3,600     | 16,650                      |          |
| - WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.15 ม.ห |        | 150   | ตร.ม. | 30          | 4,500     | 5           | 750       | 5,250                       |          |
| - ขยายอัดแน่น                  |        | 13    | ลบ.ม. | 260         | 3,380     | 99          | 1,287     | 4,667                       |          |
| 1.3 โครงหลังคาเหล็กปูพรม       |        |       |       |             |           |             |           |                             |          |
| - [ 125 x 65 x 6 x 8 มม.       |        | 2,409 | กก.   | 17          | 40,953    | 10.00       | 24,090    | 65,043                      |          |

ประมาณราคาก่อสร้าง  
บ้านพักข้าราชการแบบห้องแถว 3 หน่วย สูง 2 ชั้น (1 หลัง) (แบบสถาปัตย์เสวร้าง)

สถานพินิจอำนวยการ  
ศูนย์ฝึกอบรมและ  
พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง  
ชาย (สนง.กสทช.) กรุงเทพมหานคร

แบบแสดงที่ ก.14741-ก.14749 ม.500179-ม.500197, 6.1724 - 1, 5-5004 /

ส่วนราชการ ศูนย์ฝึกอบรมพลชน (ศูนย์ฝึกสุภามิตร) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 ประมาทยาเวลาดำเนินงานที่ : 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมกรการกำหนดราคาสิ่ง  
นายสมาน พึ่งพิงิจ, นายณรงค์วิชัย พนพาน, นางสาวอมร นามโคตร, นายอรุณ อ่องดี, นายสรพท กะลาศรี  
หน่วย : นาย

[illegible]

ศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ สอนวนิชกุล



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการแบบห้องแถว 3 ชั้น (1 หลัง) (แบบฐานรากเสาเข็ม)

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมฯ (ศูนย์ฝึกผสมบม.ตร.) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ อ.14741-อ.14749,ม.500179-ม.500197,อ.6.1724-1, 50007

ส่วนราชการ ศูนย์ฝึกอบรมฯ (ศูนย์ฝึกผสมบม.ตร.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายสมาน พึ่งพินิจ, นายอรรถวิทย์ พงพาน, นางสาวอมร นามบุตร, นายสุรพล กุหลาบศรี

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                       | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                              |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | 2.1 งานหลังคา                                |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ฝาเบ้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.          | 500   | แผ่น  | 52          | 26,000    | -           | -         | 26,000                      |          |
|          | - สลักไม้ยึดกระเบื้อง                        | 564   | ตัว   | 2.70        | 1,523     | -           | -         | 1,523                       |          |
|          | - กระเบื้องขาวซีเมนต์เคลือบสีอะคริลิกถึง 13" | 106   | ตร.ม. | 300         | 31,800    | -           | -         | 31,800                      |          |
|          | - ทรายเส้นหลังคาปูน                          | 16    | เมตร  | 320         | 5,120     | -           | -         | 5,120                       |          |
|          | - ปูนขาว ค.ส.ล.                              | 15    | เมตร  | 240         | 3,600     | -           | -         | 3,600                       |          |
|          | - ครอบสันกระเบื้อง                           | 850   | เมตร  | 85          | 723       | -           | -         | 723                         |          |
|          | - ทรายข้างกระเบื้องลอนคู่                    | 21    | เมตร  | 65          | 1,365     | -           | -         | 1,365                       |          |
|          | - ทรายเป็ดข้างกระเบื้อง                      | 29    | เมตร  | 85          | 2,465     | -           | -         | 2,465                       |          |
|          | - ทรายเป็ดข้างกระเบื้อง                      | 3     | แผ่น  | 35          | 105       | -           | -         | 105                         |          |
|          | - ค่าแรงมัดกระเบื้อง                         | 212   | ตร.ม. | -           | -         | 45          | 9,540     | 9,540                       |          |
|          | - ค่าแรงมัดกระเบื้อง                         | 106   | ตร.ม. | -           | -         | 80          | 8,480     | 8,480                       |          |
|          | - ทรายข้างกระเบื้อง                          | 16    | เมตร  | 420         | 6,720     | 25          | 400       | 7,120                       |          |
|          | - ทรายข้างกระเบื้อง                          | 317   | ตร.ม. | 154         | 48,818    | 20          | 6,340     | 55,158                      |          |
|          | - ทรายขาว + ปิตลน. ไม่น้อย                   | 114   | เมตร  | 295         | 33,630    | 94          | 10,716    | 44,346                      |          |
|          |                                              |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 2.1 งานหลังคา                         |       |       |             |           |             |           | 197,345                     |          |

แผ่นที่ 6/25

[illegible]





ประมาณราคาตัวก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการแบบห้องแถว 3 หน่วย สูง 2 ชั้น (1 หลัง) (ณ.ฐานราคาส่ง)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมพลชน (ศูนย์ฝึกสนามมิตร) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ๕.14741-๑.14749.๑.500179-๑.500197,๑ 6.1724 - 1, E-50047

ส่วนราชการ ศูนย์ฝึกอบรมพลชน (ศูนย์ฝึกสนามมิตร) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายสมาน พึ่งพิงค์, นายณรงค์ชัย พงพาน, นายสวนธร นามบุตร, นายอรุณ อ่อนดี, นายสุพล กุศลปรี

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                               | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                      |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | 2.5 งานประติมากรรม - ผนังต่าง        |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ป1                                 | 3     | ชุด   | 9,150       | 27,450    | -           | -         | 27,450                      |          |
|          | - ป2                                 | 6     | ชุด   | 2,820       | 16,920    | -           | -         | 16,920                      |          |
|          | - ป3                                 | 6     | ชุด   | 10,540      | 63,240    | -           | -         | 63,240                      |          |
|          | - ป4                                 | 9     | ชุด   | 5,590       | 50,310    | -           | -         | 50,310                      |          |
|          | - ป5                                 | 3     | ชุด   | 19,580      | 58,740    | -           | -         | 58,740                      |          |
|          | - ป6                                 | 3     | ชุด   | 5,200       | 15,600    | -           | -         | 15,600                      |          |
|          | - ป1                                 | 6     | ชุด   | 4,260       | 25,560    | -           | -         | 25,560                      |          |
|          | - ป2                                 | 5     | ชุด   | 11,725      | 58,625    | -           | -         | 58,625                      |          |
|          | - ป3                                 | 4     | ชุด   | 9,470       | 37,880    | -           | -         | 37,880                      |          |
|          | - ป4                                 | 2     | ชุด   | 4,700       | 9,400     | -           | -         | 9,400                       |          |
|          | - ป5                                 | 4     | ชุด   | 2,425       | 9,700     | -           | -         | 9,700                       |          |
|          | - ป6                                 | 6     | ชุด   | 2,320       | 13,920    | -           | -         | 13,920                      |          |
|          | - ป7                                 | 2     | ชุด   | 1,470       | 2,940     | -           | -         | 2,940                       |          |
|          | - ป8                                 | 3     | ชุด   | 995         | 2,985     | -           | -         | 2,985                       |          |
|          | - ป9                                 | 3     | ชุด   | 1,490       | 4,470     | -           | -         | 4,470                       |          |
|          | รวมข้อ 2.5 งานประติมากรรม - ผนังต่าง |       |       |             |           |             |           | 397,740                     |          |

หน้า 10/25

ราคากลางบ้านพักข้าราชการ ศูนย์สนามมิตร



ปริมาณการค้าอสังหาริมทรัพย์ที่ราชากรแบบพ้องแนว 3 หน่วย ลง 2 ชั้น (1 หลัง) (ไม่ระบุราคาเช่าซื้อ)

สถานการณ์ทั่วโลกกำลัง  
 ศูนย์สำหรับมนุษยธรรม (ศูนย์ช่วยเหลือมนุษยธรรม) กำลังตั้งโปรแกรมที่จะ  
 1.1741-1.1742, 1.1743, 1.1744, 1.1745, 1.1746, 1.1747, 1.1748, 1.1749, 1.1750, 1.1751, 1.1752, 1.1753, 1.1754, 1.1755, 1.1756, 1.1757, 1.1758, 1.1759, 1.1760, 1.1761, 1.1762, 1.1763, 1.1764, 1.1765, 1.1766, 1.1767, 1.1768, 1.1769, 1.1770, 1.1771, 1.1772, 1.1773, 1.1774, 1.1775, 1.1776, 1.1777, 1.1778, 1.1779, 1.1780, 1.1781, 1.1782, 1.1783, 1.1784, 1.1785, 1.1786, 1.1787, 1.1788, 1.1789, 1.1790, 1.1791, 1.1792, 1.1793, 1.1794, 1.1795, 1.1796, 1.1797, 1.1798, 1.1799, 1.1800, 1.1801, 1.1802, 1.1803, 1.1804, 1.1805, 1.1806, 1.1807, 1.1808, 1.1809, 1.1810, 1.1811, 1.1812, 1.1813, 1.1814, 1.1815, 1.1816, 1.1817, 1.1818, 1.1819, 1.1820, 1.1821, 1.1822, 1.1823, 1.1824, 1.1825, 1.1826, 1.1827, 1.1828, 1.1829, 1.1830, 1.1831, 1.1832, 1.1833, 1.1834, 1.1835, 1.1836, 1.1837, 1.1838, 1.1839, 1.1840, 1.1841, 1.1842, 1.1843, 1.1844, 1.1845, 1.1846, 1.1847, 1.1848, 1.1849, 1.1850, 1.1851, 1.1852, 1.1853, 1.1854, 1.1855, 1.1856, 1.1857, 1.1858, 1.1859, 1.1860, 1.1861, 1.1862, 1.1863, 1.1864, 1.1865, 1.1866, 1.1867, 1.1868, 1.1869, 1.1870, 1.1871, 1.1872, 1.1873, 1.1874, 1.1875, 1.1876, 1.1877, 1.1878, 1.1879, 1.1880, 1.1881, 1.1882, 1.1883, 1.1884, 1.1885, 1.1886, 1.1887, 1.1888, 1.1889, 1.1890, 1.1891, 1.1892, 1.1893, 1.1894, 1.1895, 1.1896, 1.1897, 1.1898, 1.1899, 1.1900, 1.1901, 1.1902, 1.1903, 1.1904, 1.1905, 1.1906, 1.1907, 1.1908, 1.1909, 1.1910, 1.1911, 1.1912, 1.1913, 1.1914, 1.1915, 1.1916, 1.1917, 1.1918, 1.1919, 1.1920, 1.1921, 1.1922, 1.1923, 1.1924, 1.1925, 1.1926, 1.1927, 1.1928, 1.1929, 1.1930, 1.1931, 1.1932, 1.1933, 1.1934, 1.1935, 1.1936, 1.1937, 1.1938, 1.1939, 1.1940, 1.1941, 1.1942, 1.1943, 1.1944, 1.1945, 1.1946, 1.1947, 1.1948, 1.1949, 1.1950, 1.1951, 1.1952, 1.1953, 1.1954, 1.1955, 1.1956, 1.1957, 1.1958, 1.1959, 1.1960, 1.1961, 1.1962, 1.1963, 1.1964, 1.1965, 1.1966, 1.1967, 1.1968, 1.1969, 1.1970, 1.1971, 1.1972, 1.1973, 1.1974, 1.1975, 1.1976, 1.1977, 1.1978, 1.1979, 1.1980, 1.1981, 1.1982, 1.1983, 1.1984, 1.1985, 1.1986, 1.1987, 1.1988, 1.1989, 1.1990, 1.1991, 1.1992, 1.1993, 1.1994, 1.1995, 1.1996, 1.1997, 1.1998, 1.1999, 2.0000, 2.0001, 2.0002, 2.0003, 2.0004, 2.0005, 2.0006, 2.0007, 2.0008, 2.0009, 2.0010, 2.0011, 2.0012, 2.0013, 2.0014, 2.0015, 2.0016, 2.0017, 2.0018, 2.0019, 2.0020, 2.0021, 2.0022, 2.0023, 2.0024, 2.0025, 2.0026, 2.0027, 2.0028, 2.0029, 2.0030, 2.0031, 2.0032, 2.0033, 2.0034, 2.0035, 2.0036, 2.0037, 2.0038, 2.0039, 2.0040, 2.0041, 2.0042, 2.0043, 2.0044, 2.0045, 2.0046, 2.0047, 2.0048, 2.0049, 2.0050, 2.0051, 2.0052, 2.0053, 2.0054, 2.0055, 2.0056, 2.0057, 2.0058, 2.0059, 2.0060, 2.0061, 2.0062, 2.0063, 2.0064, 2.0065, 2.0066, 2.0067, 2.0068, 2.0069, 2.0070, 2.0071, 2.0072, 2.0073, 2.0074, 2.0075, 2.0076, 2.0077, 2.0078, 2.0079, 2.0080, 2.0081, 2.0082, 2.0083, 2.0084, 2.0085, 2.0086, 2.0087, 2.0088, 2.0089, 2.0090, 2.0091, 2.0092, 2.0093, 2.0094, 2.0095, 2.0096, 2.0097, 2.0098, 2.0099, 2.0100, 2.0101, 2.0102, 2.0103, 2.0104, 2.0105, 2.0106, 2.0107, 2.0108, 2.0109, 2.0110, 2.0111, 2.0112, 2.0113, 2.0114, 2.0115, 2.0116, 2.0117, 2.0118, 2.0119, 2.0120, 2.0121, 2.0122, 2.0123, 2.0124, 2.0125, 2.0126, 2.0127, 2.0128, 2.0129, 2.0130, 2.0131, 2.0132, 2.0133, 2.0134, 2.0135, 2.0136, 2.0137, 2.0138, 2.0139, 2.0140, 2.0141, 2.0142, 2.0143, 2.0144, 2.0145, 2.0146, 2.0147, 2.0148, 2.0149, 2.0150, 2.0151, 2.0152, 2.0153, 2.0154, 2.0155, 2.0156, 2.0157, 2.0158, 2.0159, 2.0160, 2.0161, 2.0162, 2.0163, 2.0164, 2.0165, 2.0166, 2.0167, 2.0168, 2.0169, 2.0170, 2.0171, 2.0172, 2.0173, 2.0174, 2.0175, 2.0176, 2.0177, 2.0178, 2.0179, 2.0180, 2.0181, 2.0182, 2.0183, 2.0184, 2.0185, 2.0186, 2.0187, 2.0188, 2.0189, 2.0190, 2.0191, 2.0192, 2.0193, 2.0194, 2.0195, 2.0196, 2.0197, 2.0198, 2.0199, 2.0200, 2.0201, 2.0202, 2.0203, 2.0204, 2.0205, 2.0206, 2.0207, 2.0208, 2.0209, 2.0210, 2.0211, 2.0212, 2.0213, 2.0214, 2.0215, 2.0216, 2.0217, 2.0218, 2.0219, 2.0220, 2.0221, 2.0222, 2.0223, 2.0224, 2.0225, 2.0226, 2.0227, 2.0228, 2.0229, 2.0230, 2.0231, 2.0232, 2.0233, 2.0234, 2.0235, 2.0236, 2.0237, 2.0238, 2.0239, 2.0240, 2.0241, 2.0242, 2.0243, 2.0244, 2.0245, 2.0246, 2.0247, 2.0248, 2.024

ส่วนราชการ ศูนย์ฝึกอบรมพลชน (ศูนย์ฝึกสมบามิตร) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
ประมาณการค่าเฉลี่ยที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมกาษ์กำหนดราคาจ้าง นายสมาน พันธ์นิง, นายอรุณพิทย์ พงษ์น, นายสุพล กุหลาบศรี  
หน่วย : บาท

[illegible]

รวมข้อ 2.7 งานบันไดและทางลาด

แผ่นที่ 12/25

ระชาภิบาลบ้านพักข้าราชการ ตบยัสมนกมวิตร

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการแบบห้องแถว 3 หน่วย สูง 2 ชั้น (1 หลัง) (แบบฐานรากเสาเข็ม)

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมมาทกชน (ศูนย์ฝึกสภาม.มิตร) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบ.สขที่ 8.14/41-ย.14749,ม.500179- ม.500197.อ 6.1724 - 1, E-50047

ส่วนราชการ ศูนย์ฝึกอบรมมาทกชน (ศูนย์ฝึกสภาม.มิตร) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคามีวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายสมาน หึงหิณอ, นายเบญจพิชญ์ พงพาน, นางสาวอมร นามบุตร, นายอรุณ อ่องดี, นายสุรพล กุศลพันธ์

หน่วย : บาท

| ลำดับที่         | รายการ                                                               | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|                  |                                                                      |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 2.8 งานพาสี      | - สีน้ำพาสีชนิดขี้นิตพาทภายนอก                                       | 322   | ตร.ม. | 55          | 17,710    | 34          | 10,948    | 28,658                      |          |
|                  | - สีน้ำพาสีชนิดขี้นิตพาทภายใน                                        | 1,070 | ตร.ม. | 51          | 54,570    | 34          | 36,380    | 90,950                      |          |
|                  | - สีน้ำมันพาสี                                                       | 161   | ตร.ม. | 37          | 5,957     | 45          | 7,245     | 13,202                      |          |
|                  | - ยูรีเทนเคลือบผิวไม้                                                | 30    | ตร.ม. | 45          | 1,350     | 45          | 1,350     | 2,700                       |          |
|                  | รวมข้อ 2.8 งานพาสี                                                   |       |       |             |           |             |           | 135,510                     |          |
| 2.9 งานเบ็ดเตล็ด | - ราวระเบียงเหล็ก ขนาด 2"x 4" ลูกกรงขนาด 1"x 1" พร้อมทาสี            | 11.70 | เมตร  | 855         | 10,004    | -           | -         | 10,004                      |          |
|                  | - ผนังสูงระเบียงเหล็ก กว้าง 1"x 1" กรอบขนาด 1 1/2"x 1 1/2" พร้อมทาสี | 28    | ตร.ม. | 595         | 16,660    | -           | -         | 16,660                      |          |
|                  | - ผนังสูงระเบียงเหล็ก กว้าง 1 1/2"x 1 1/2" สูง 1.50 ม. พร้อมทาสี     | 6.60  | ตร.ม. | 815         | 5,379     | -           | -         | 5,379                       |          |
|                  | รวมข้อ 2.9 งานเบ็ดเตล็ด                                              |       |       |             |           |             |           | 32,043                      |          |

ราคาผลงานบ้านพักข้าราชการศูนย์สภาม.มิตร

แผ่นที่ 13/25

[illegible]

รวมข้อ 3 ที่ว่าด้วยระบบบัญชีภายใน

[illegible]









แบบปร.4

ประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการแบบห้องแถว 3 หน่วย สูง 2 ชั้น ( หลัง (แบบฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมฯ วัฒนานคร (ศูนย์ฝึกสนามบินนคร) อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ตีรชัณร์ เลขที่ ส.14741-ร.14749,ร.500179-ร.500197,ร.6.1724 - 1, E-50047

ส่วนราชการ ศูนย์ฝึกอบรมฯ (ศูนย์ฝึกสนามบินนคร) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย บอระเวนราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายสมาน พึ่งพิง, นายณรงค์วิทย์ พงพาน, นางสาวอมร นามบุตร, นายอรุณ อ่องดี, นายสุรพล กุหลาบศรี

หน่วย: บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                         | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | 3.5 งานเดินท่อประปา (PVC 13.5 )                |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ท่อ ขนาด Ø 3/4"                              | 72    | เมตร  | 20          | 1,440     | 30          | 2,160     | 3,600                       |          |
|          | - ท่อ ขนาด Ø 1/2"                              | 28    | เมตร  | 10          | 280       | 30          | 840       | 1,120                       |          |
|          | - รื้อต่อและอุปกรณ์                            |       | รวม   | -           | 140       | -           | 42        | 182                         |          |
|          | - ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ                         |       | รวม   | -           | 84        | -           | 25        | 109                         |          |
|          | - ค่าทดสอบท่อ ทำความสะอาด ทาสีทำสีป้องกันเชื้อ |       | รวม   | -           | 28        |             | 8         | 36                          |          |
|          | - STOP VALVE                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | ขนาด Ø 1/2"                                    | 18    | อัน   | 200         | 3,600     | 50          | 900       | 4,500                       |          |
|          | - ก๊อกน้ำ                                      |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | ขนาด Ø 1/2"                                    | 3     | อัน   | 120         | 360       | 50          | 150       | 510                         |          |
|          | - ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง                      |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | ขนาด Ø 1/2"                                    | 27    | อัน   | 17          | 459       | 15          | 405       | 864                         |          |
|          |                                                |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 3.5 งานเดินท่อประปา                     |       |       |             |           |             |           | 10,921                      |          |

นายสมาน พึ่งพิง

นายณรงค์วิทย์ พงพาน

วันที่ 19/25

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการแบบห้องแถว 3 หน่วย สูง 2 ชั้น (1 หลัง) (แบบฐานรากเสาเข็ม)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมพลซน (ศูนย์ฝึกสนามบิตกร) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ย.14741-อ.14749 ม.500179-ร.500197,อ.6.1724 - 1, E-50047

ส่วนราชการ ศูนย์ฝึกอบรมพลซน (ศูนย์ฝึกสนามบิตกร) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคาของ นายสนั่น พงษ์อักษร, นายสมรศักดิ์ พงษ์อักษร, นายสุรพล กุหลาบศรี

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                               | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                      |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          |                                                      |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.6 งานเดินพื้นบ้าน (PVC 8.5)                        |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - พื้น ขนาด 2"                                       | 24    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ข้อต่อและอุปกรณ์                                   |       | รวม   | 37          | 888       | 15          | 360       | 1,248                       |          |
|          | - ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ                               |       | รวม   |             | 355       |             | 107       | 462                         |          |
|          | - ค่าทดสอบท่อ ทดความเสียดทาน ทำสีทำสัญลักษณ์ท่อ      |       | รวม   |             | 266       |             | 80        | 346                         |          |
|          | - FLOOR DRAIN (FD)                                   |       |       |             | 89        |             | 27        | 116                         |          |
|          | ขนาด 2"                                              | 3     | อัน   | 455         | 1,365     | 200         | 600       | 1,965                       |          |
|          | - ข้อต่ออ่อนยางสังเคราะห์                            |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | ขนาด 2"                                              | 3     | อัน   | 650         | 1,950     | 100         | 300       | 2,250                       |          |
|          | รวมข้อ 3.6 งานเดินพื้นบ้าน                           |       |       |             |           |             |           | 6,387                       |          |
|          | 3.7 งานระบบสุขาภิบาลภายนอก และอื่น ๆ                 |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - บ่อพักท่อ ค.ส.ล. สำเร็จรูป ขนาด 0.50 x 0.50 ม.     | 12    | บ่อ   | 900         | 10,800    | 300         | 3,600     | 14,400                      |          |
|          | - ท่อ PVC Ø 0.15 ม.                                  | 57    | เมตร  | 291         | 16,587    | 250         | 14,250    | 30,837                      |          |
|          | - บ่อพักท่อระบายน้ำเสีย                              | 3     | บ่อ   | 4,265       | 12,795    | 1,139       | 3,417     | 16,212                      |          |
|          | - บ่อบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป ชนิดเกราะ - กรองไร้อากาศ | 3     | ถัง   | 15,600      | 46,800    | 4,680       | 14,040    | 60,840                      |          |
|          | ส่วนประกอบ ไม่น้อย กว่า 1000 ลิตร                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 3.7 งานระบบสุขาภิบาลภายนอก และอื่น ๆ          |       |       |             |           |             |           | 122,289                     |          |

รวมค่าสร้างบ้านพักข้าราชการ ศูนย์ฝึกสนามบิตกร - ๑๐๐%

แผนที่ 20/25

ประมาณราคาต่อก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการแบบห้องแถว 3 หน่วย สูง 2 ชั้น (1 หลัง) (แบบมาตรฐาน) แล้วเพิ่ม

สแกนที่ระลึก  
ศูนย์ฝึกอบรม วรชน (ศูนย์ศึกษาสมทบมิตร) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
แบบแผนที่ ย.14/41-ย.14749,ม.500179-ม.500197,อ.6.1724-1,อี-50047

ส่วนวิชาการ สนับสนุนกิจกรรม (ดังที่สำนักงานมีจัด) การปรับปรุงเครื่อง  
ประมาณราคามีวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาคำร้อง  
นายสมาน หึงหิขิจ, นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์พานิช,  
นางสาวอรุณ นามบุตร, นายสพล เกียรติศรี  
หน้า : บาท

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมข้อ 4 หน่วยงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการแบบห้องแถว 3 หน่วย สูง 2 ชั้น (1 หลัง) (แบบฐานรากเสาเข็ม)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมพลชน (ศูนย์ฝึกสนามมิตร) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ บ.14741-บ.14749,บ.500179-บ.500197,อ.6.1724-1, 5-50047

ส่วนราชการ ศูนย์ฝึกอบรมพลชน (ศูนย์ฝึกสนามมิตร) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายสมาน พึ่งพิงิจ, นายณรงค์วิทย์ พาทาน, นางสาวอมร บานะตร, นายสุรพล กุหลาบศรี

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                              | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                     |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | <b>4.1 ระบบไฟฟ้า</b>                                |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 4.1.1 KWh meter 15 (45) A                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ค่าตรวจไฟฟ้า = 250 บาท ค่าต่อไฟฟ้า = 1000         | 3     | ชุด   | 4,550       | 13,650    | -           | -         | 13,650                      |          |
|          | ค่าสอยหม้อแปลงไฟฟ้า = 300 บาท ค่าสอยหม้อแปลง - 3000 |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 4.1.2 LOAD CENTER                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - LP 4 CKT MAIN 45 AT -2P IC 1C KA                  | 3     | ชุด   | 2,144       | 6,432     | 300         | 900       | 7,332                       |          |
|          | CB ย่อย 16 AT - 1P IC 5 KA 2 ตัว                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 4.1.3 วงโคมไฟฟ้า                                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - วงโคม DOWNLIGHT หรือ INCANDESCENT 1 - 60 W        | 9     | ชุด   | 220         | 1,980     | 115         | 1,035     | 3,015                       |          |
|          | - วงโคมไฟรีฟลักซ์กันน้ำ หรือ INCANDESCENT 1 - 60 W  | 3     | ชุด   | 480         | 1,440     | 115         | 345       | 1,785                       |          |
|          | - วงโคมฟลูออเรสเซนต์ดักกรองแสงเปลี่ยนหลอด 1 - 18 W  | 6     | ชุด   | 180         | 1,080     | 115         | 690       | 1,770                       |          |
|          | - วงโคมฟลูออเรสเซนต์ดักกรองแสงเปลี่ยนหลอด 1 - 36 W  | 21    | ชุด   | 320         | 6,720     | 115         | 2,415     | 9,135                       |          |
|          | 4.1.4 ท่อและสายไฟฟ้า                                |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ท่อ PVC Ø 1/2"                                    | 66    | เมตร  | 10          | 660       | 35          | 2,310     | 2,970                       |          |
|          | - สาย VAF 2 x 1.5 Sq.mm.                            | 408   | เมตร  | 6           | 2,448     | 14          | 5,712     | 8,160                       |          |
|          | - สาย VAF 2 x 2.5/G 1.5 Sq.mm.                      | 538   | เมตร  | 21          | 11,298    | 16          | 8,608     | 19,906                      |          |
|          | 4.1.5 สวิตช์และตัวรับไฟฟ้า                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16 A - 250 V                    | 33    | ชุด   | 80          | 2,640     | 80          | 2,640     | 5,280                       |          |

รวมค่าสร้างบ้านพักข้าราชการ ศูนย์ฝึกอบรมพลชน

วันที่ 22/25

ประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการแบบห้องแถว 3 หน่วย สูง 2 ชั้น (1 หลัง) (แบบฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมฯ (ศูนย์ฝึกสภามันตร) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผนเลขที่ ย.14/41-ร.14749,ม.500179-ม.500197.อ.6.1724 - 1, E-50047

ส่วนราชการ ศูนย์ฝึกอบรมฯ (ศูนย์ฝึกสภามันตร) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายสมาน พึ่งพิง, นายณรงค์วิทย์ พ.พร., นางสาวอมร นามบุตร, นายสุรพล กุหลาบศรี

| ลำดับที่ | รายการ                                         | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | - สวิตช์สองทาง ขนาด 16 A - 250 V               | 3     | ชุด   | 110         | 330       | 80          | 240       | 570                         |          |
|          | - เต้ารับคู่มีขาติด ขนาด 16 A - 250 V (2P + C) | 27    | ชุด   | 170         | 4,590     | 80          | 2,160     | 6,750                       |          |
|          | - กริ่งปุ่มโตน                                 | 4     | ชุด   | 258         | 1,032     | 120         | 480       | 1,512                       |          |
|          | - สวิตช์กริ่งชนิดกันน้ำ                        | 3     | ชุด   | 464         | 1,392     | 80          | 240       | 1,632                       |          |
|          | - เบ็ดเตล็ด                                    |       | รวม   | -           | 3,659     | -           | -         | 3,659                       |          |
|          | รวมข้อ 4.1 ระบบไฟฟ้า                           |       |       |             |           |             |           | 87,126                      |          |
|          | <b>4.2 ระบบโทรศัพท์</b>                        |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - แผงกระจายสายโทรศัพท์ประจักษ์ 10P             | 3     | ชุด   | 1,500       | 4,500     | 200         | 600       | 5,100                       |          |
|          | - เต้ารับโทรศัพท์ MODULAR JAC< 4 PINS RJ 11    | 9     | ชุด   | 170         | 1,530     | 80          | 720       | 2,250                       |          |
|          | - ท่อ FMT Ø 1/2"                               | 120   | เมตร  | 33          | 3,960     | 22          | 2,640     | 6,600                       |          |
|          | - ท่อ IMC Ø 1/2"                               | 36    | เมตร  | 71          | 2,556     | 26          | 936       | 3,492                       |          |
|          | - TIEV 2P - 0.65 Sq.mm.                        | 162   | เมตร  | 9           | 1,458     | 6           | 972       | 2,430                       |          |
|          | - เบ็ดเตล็ด                                    |       | รวม   | -           | 957       | -           | -         | 957                         |          |
|          | รวมข้อ 4.2 ระบบโทรศัพท์                        |       |       |             |           |             |           | 20,829                      |          |

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการแบบห้องแถว 3 หน่วย สูง 2 ชั้น (1 หลัง) (แบบฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ยกสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน (ศูนย์ฝึกสมาธิ) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ย.14741-ย.14/49,ม.500179-1,500197,อ.6.1724 - 1.E-50047

ส่วนราชการ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน (ศูนย์ฝึกสมาธิ) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคามีวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายสมาน พึ่งพิบิจ, นายณรงศ์วิทย์ พงพาน., นางสาวอมร นามบุตร, นายอรุณ อ่องดี, นายสุรพล กุหลาบศิริ

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | จำนวนเงิน | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|--------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|                              |        |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |           | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 4.3 ระบบโทรศัพท์             |        |       |       |             |           |           |             |           |                             |          |
| - 4 WAY SPLITTER             |        | 1     | ชุด   | 300         | 300       |           | 30          | 30        | 330                         |          |
| - เต้ารับทีวี                |        | 9     | ชุด   | 185         | 1,665     |           | 20          | 180       | 1,845                       |          |
| - ท่อ EM <sup>+</sup> Ø 1/2" |        | 60    | เมตร  | 33          | 1,980     |           | 22          | 1,320     | 3,300                       |          |
| - ท่อ IMC Ø 1/2"             |        | 36    | เมตร  | 71          | 2,556     |           | 26          | 936       | 3,492                       |          |
| - ท่อ PVC Ø 1/2"             |        | 6     | เมตร  | 10          | 60        |           | 20          | 120       | 180                         |          |
| - สาย SG 6                   |        | 124   | เมตร  | 15          | 1,860     |           | 10          | 1,240     | 3,100                       |          |
| - เบ็ดเล็ล                   |        |       | ราย   | -           | 646       |           | -           | -         | 646                         |          |
| รวมข้อ 4.3 ระบบโทรศัพท์      |        |       |       |             |           |           |             |           | 12,893                      |          |

เรื่องบางเรื่องราคาต่ำก็สู้รัง  
บ้านพักข้าราชการแบบห้องแถว 3 หน่วย สูง 2 ชั้น (1 หลัง) (แบบบ้านรากเสาคอนกรีต)

[illegible]

**ສູດການປັບປຸງ**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[illegible]

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมอยู่ 5 หมวดงานอื่นๆ

ราษฎรกลางบ้านพักข้าราชการ ศูนย์สมานมิตร